



## Skala 1:100

Technical drawing of a road intersection. A circular curve with a radius of 300 is shown. A dashed line represents the original road alignment. A solid line represents the new road alignment, which is offset by 125.0 from the original alignment. The offset is labeled as 125.0 and 125.5. The slope of the new alignment is indicated as 1:2 and 1:3. A label 'OBSIEW' is present at the top right.

## SZCZEGÓŁ "A"



## SZCZEGÓŁ "A"



0,5m	WARSTWA DRENAŻOWA ZWIROWO-PŁASZCZYSTA $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s
0,5m	GEOWŁÓKNINA 1000 g/m <sup>2</sup>
0,5m	GEOWŁÓKNINA PEHD 2mm - OBUSTRONNIE STRUKTURYZOWANA NA SKARPIE I PAS SZEROKOŚCI 1m W DNIĘ PRZY STOPIE SKARPY
0,5m	GLINA lub IL $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s lub MIESZANINA BENTONITOWO-GRUNTOWA $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s
	NASYP LUB WYKOP PODŁOŻE - GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY


0,5m	WARSTWA DRENAŻOWA ŻWIROWO–PIASZCZYSTA $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s
	GEOWŁÓKNINA 1000 g/m <sup>2</sup>
	GEOMEMBRANA PEHD 2mm
	– GŁADKA W DNIĘ
	– OBUSTRONNIE STRUKTURYZOWANA
	PASEM SZEROKOŚCI 1m W DNIĘ PRZY STOPIE SKARPY
0,5m	GLINA lub IL $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s lub MIESZANINA BENTONITOWO–GRUNTOWA $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s
	NASYP LUB WYKOP
	PODŁOŻE – GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

– RZĘDNE w punktach: a, g, f – PODANO NA MAPIE

W SKALI 1:500 W MIEJSCACH

CHARAKTERYSTYCZNYCH

SZCZEGÓŁ "A" 1:50



<b>"GEOBUD" Zakład Usług Ekologicznych s.c.</b>			
ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, tel./fax: (068) 325 08 26			
NAZWA INWESTYCJI	ROZBUDOWA KOMUNALNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH W KOSZARÓWCE - etap I		województwo: podlaskie
OBIEKT	KWATERA NR II I NR II - OBIEKT NR 17 I NR 16		gmina: Grajewo
NAZWA ZAKŁADNIKA	Szczegóły uszczelnienia kwatery		
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAN KŁOSIŃSKI	UPR. PROJ. 108/72ZG	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAROSŁAW WILCZAKI	UPR. PROJ. 220/73ZG	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. JERZY ZIELEŃSKI	UPR. PROJ. 47/66ZG	PODPIS
ASYSTENT	MGR INŻ. IRENEUSZ URBANŚKI		PODPIS
STADIUM DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY		Skala 1 : 100
DATA	09.10.2009 r.		ZAL. Nr 8
UMOWA	Zlecenie z dn. 01.10.2009r.		EGZ. Nr